

## Ventilatie



Het toepassen van ventilatieroosters is steeds vaker verplicht. Laat uw goed informeren.

Van oudsher is een Jonka meterkast voorzien van een natuurlijke ventilatie. Hier is recentelijk een discussie over ontstaan, omdat deze ventilatieopeningen gemakkelijk geblokkeerd kunnen worden. Dit kan zijn door hoogpolig tapijt of plint.

Alle NUTS bedrijven in Nederland hebben een advies in de NEN norm op laten nemen om de deur uit te voeren met twee ventilatieroosters. Dit is alleen van toepassing voor meterkasten met een gasaansluiting. Veel NUTS bedrijven hebben dit advies als eis overgenomen. Laat u daarom goed adviseren of deze eis ook bij uw project van toepassing is.

Jonka meterkasten zijn momenteel niet standaard met rooster uitgevoerd. Controleer uw aanbieding of deze hierin zijn opgenomen.

Alle roosters van Jonka hebben een vrije doorlaat van 200cm<sup>2</sup>. Echter is er sprake van verschillende modellen, afhankelijk van de deurbreedte. Het omslagpunt hiervoor is 550mm.

- > 550mm klikbaar rooster (afgebeeld)
- < 550mm opschroefbaar rooster



Om de roosters zo min mogelijk op te laten vallen is de kleur gelijk aan het spaanplaat, namelijk RAL9010. Op aanvraag is het mogelijk een afwijkend model, of zelf aangeleverd rooster te verwerken.

Jonka zorgt voor een frezing in het deurpaneel. De exacte positionering hiervan is vastgesteld in het advies opgenomen in de NEN norm. Om schade tijdens transport te voorkomen worden de roosters los meegeleverd, en dienen op het werk te worden afgemonteerd.

Jonka b.v.  
Postbus 5  
2860 AA BERGAMBACHT

t. 0182-382485  
f. 0182-387858

[www.jonka.nl](http://www.jonka.nl)  
[info@jonka.nl](mailto:info@jonka.nl)

De standaard uitvoering van een Jonka meterkast is gebaseerd op de NEN Norm 2768. Jonka produceert maatwerk. U heeft alle vrijheid de indeling en uitvoering van een opstelling geheel naar eigen wens aan te passen. Neem contact op met één van onze productadviseurs voor een uitleg van de mogelijkheden.